

**CENÍK DODÁVKY A MONTÁŽE SÁDROKARTONÁŘSKÝCH PRACÍ 2013 - 2014****Martin Pozník**Mob. +420 731 455 109, e-mail: [martinpoznik@seznam.cz](mailto:martinpoznik@seznam.cz), IČO: 74331353

Adresa: Sluštice 87, Praha východ 250 84, IČO: 74331353

**SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY**

Označení výrobců Knauf / Rigips	Tloušťka příčky / označ. ocelových profilů	Onačení sdk desek Knauf / Rigips	Cena dodávka a montáž za m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	75 mm / CW 50	1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	570,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	100 mm / CW 75	1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	575,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	75 mm / CW 50	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	590,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	100 mm / CW 75	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	595,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	75 mm / CW 50	1x GKBI 12,5 mm / 1x RBI 12,5 mm	600,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	100 mm / CW 75	1x GKBI 12,5 mm / 1x RBI 12,5 mm	610,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	125 mm / CW 100	1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	610,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	125 mm / CW 100	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	630,-Kč / m <sup>2</sup>
W 111 / SK 12	125 mm / CW 100	1x GKBI 12,5 mm / 1x RBI 12,5 mm	640,-Kč / m <sup>2</sup>
W 112 / SK 14	CW 50 / CW 75 / CW 100	druhý záklop na příčkách - 1 strana	140,-Kč / m <sup>2</sup>
	( RB 12,5 mm )	druhý záklop na příčkách - 2 strany	280,-Kč / m <sup>2</sup>
W 112 / SK 14	CW 50 / CW 75 / CW 100	druhý záklop na příčkách - 1 strana	160,-Kč / m <sup>2</sup>
	( RF 12,5 mm )	druhý záklop na příčkách - 2 strany	300,-Kč / m <sup>2</sup>
W 112 / SK 14	CW 50 / CW 75 / CW 100	druhý záklop na příčkách - 1 strana	170,-Kč / m <sup>2</sup>
	( RBI 12,5 mm )	druhý záklop na příčkách - 2 strany	310,-Kč / m <sup>2</sup>

**V ceně je započítaná izolace tl. 40 - 60 mm podle typu příčky a konstrukce****SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY ( bez izolace )**

Označení výrobců Knauf / Rigips	Požární odolnost Knauf / Rigips	Označení sdk desek Knauf / Rigips	Cena dodávka a montáž za m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21		1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	480,-Kč / m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21	Rp 18 / Rp 15	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	500,-Kč / m <sup>2</sup>

D 112 / PK 21	Rp 30 / Rp 30	1x GKF 15 mm / 1x RF 15 mm	530,-Kč / m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21	Rp 18 / Rp 15	1x GKFI 12,5 mm / 1x RFI 12,5 mm	545,-Kč / m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21		1x GKBI 12,5 mm / 1x RBI 12,5 mm	530,-Kč / m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21	Rp 30 / Rp 30	1x GKFI 15 mm / 1x RFI 15 mm	560,-Kč / m <sup>2</sup>
D 112 / PK 21	Rp 45 / Rp 45	2x GKF 12,5 mm / 2x RF 12,5 mm	595,-Kč / m <sup>2</sup>
Strop na CD a přímý závěs		1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	465,-Kč / m <sup>2</sup>
Strop na CD a přímý závěs		1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	485,-Kč / m <sup>2</sup>
<b>SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD ŠIKMIN STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - PODKROVÍ</b>			
<b>( bez izolace )</b>			
K 311 / VK 11		1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	495,-Kč / m <sup>2</sup>
K 311 / VK 11		1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	520,-Kč / m <sup>2</sup>
K 311 / VK 11		1x GKF 15 mm / 1x RF 15 mm	540,-Kč / m <sup>2</sup>
K 311 / VK 11		1x GKBI 12,5 mm / 1x RBI 12,5 mm	530,-Kč / m <sup>2</sup>
<b>SÁDROKARTONOVÉ OBKLADY - PŘEDSTĚNY</b>			
W 623 / OK 11	kovová kce - bez izolace	1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	480,-Kč / m <sup>2</sup>
W 623 / OK 11	CW - UW profil	1x GKB 12,5 mm / 1x RB 12,5 mm	500,-Kč / m <sup>2</sup>
W 623 / OK 11	kovová kce - bez izolace	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	500,-Kč / m <sup>2</sup>
W 623 / OK 11	CW - UW profil	1x GKF 12,5 mm / 1x RF 12,5 mm	520,-Kč / m <sup>2</sup>
dodávka a montáž ochranného ALU rohu 25x25		AL 25x25, tmel uniflott, sponky	95,-Kč / bm
dodávka a montáž ukončovací PVC 12,5 mm lišty		PVC 12,5 mm lišta	55,-Kč / bm
<b>DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLACE</b>			
Dodávka tepelné izolace		tl. 1 cm	10,-Kč / m <sup>2</sup>
Montáž izolace - vložení ( 1 vrstva )			30,-Kč / m <sup>2</sup>
Montáž izolace - vložení ( 2 vrstvy )			30,-Kč / m <sup>2</sup>
Dodávka a montáž parotěsné fólie		Jutafol standard	55,-Kč / m <sup>2</sup>
Dodávka a montáž parotěsných pásek		obostranná páska, PK fol páska, AL páska přelepovací, asfaltová, těsnící páska	35,-Kč / m <sup>2</sup>
Dodávka a montáž parotěsné fólie		Jutafol s Al povrstvením	70,-Kč / m <sup>2</sup>
<b>DODÁVKA A MONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DO PŘÍČEK</b>			

Dodávka ocelových zárubní	od 490 Kč / ks	
Dodávka UA profilů	od 360 Kč / ks	
Montáž ocel. zárubní ( bez vyztužení UA profily )	1 ks	390,-Kč
Montáž UA profilů	1 ks	75,-Kč
<b>KAZETOVÉ STROPY - MINERÁLNÍ PODHLEDY 600 x 600 ( DONN - AMF - THERMATEX - ARMSTRONG)</b>		
Dodávka a montáž - Minerální podhledy AMF	dle typu kazety	od 460,-Kč / m <sup>2</sup>
<b>SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD POTRUBÍ - OCELOVÉ KONSTRUKCE - VZT - ODSKOKY - KASTLÍKY</b>		
SDK obklad trámů dvoustranný - 1x RB 12,5 mm	r.š. 25 cm x 25 cm ( bm )	460,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 50 cm ( bm )	495,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 75 cm ( bm )	550,-Kč / bm
SDK obklad trámů třístranný - 1x RB 12,5 mm	r.š. 25 cm x 25 cm x 25 cm ( bm )	580,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 50 cm x 50 cm ( bm )	630,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 75 cm x 50 cm ( bm )	695,-Kč / bm
SDK obklad trámů čtyřstranný - 1x RB 12,5 mm	r.š. 25 cm x 4 ( bm )	730,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 4 ( bm )	780,-Kč / bm
	r.š. 50 cm x 4 ( bm )	850,-Kč / bm
Příplatek za desky k obkladům	RF 12,5 mm - 20,-Kč / bm	RF 15 mm - 30,-Kč / bm RBI 12,5 mm-30,-Kč /bm
SDK obklad střešních oken - VELUX	RF 12,5 mm, izolace, parotěs.fólie AL 25x25,tmel uniflott, sponky	690,-Kč / ks
Příplatek za lešení při montáži SDK ve výškách		
Vedlejší náklady - přesuny hmot - režijní náklady		
Vyřezávání děr pro svítidla, VZT		40,-Kč / ks

Vedlejší práce dle potřeby a mimo ceník, skládání materiálu - přesuny hmot		250,-Kč / hod.
Vedlejší práce - hodinová sazba		250,-Kč / hod.